


この度は **TRUSCO** オフィスチェアをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この組立説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
お手数ですが製品を組立てる前に各部品の明細を確認してから組立ててください。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

★用意していただくもの・・・
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）


完成図



組立て部品



ボルトセット




1

レッグフレームをひっくり返して、
キャスターを取付けます。

⚠ 注意 ⚠


それぞれのキャスターは全て圧入式です(手ではめこむ)。
奥まできちんと差し込んでください。



2

ガスシリンダー、シリンダーカバーを
レッグフレームに差し込みます。

⑤ガスシリンダー ⑥シリンダー
カバー



⚠ 注意 ⚠


ガスシリンダーが後で
抜けることのないよう
に、押し込みます。

3


ガスシリンダーに座面を差し込みます。

下から見た図
座面裏面の下の図の穴に
差し込みます。

前



②座面



⚠ 注意 ⚠

座面をガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んで
ください。
座面が斜めに差し込まれていると、奥まで差し込ま
れず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があ
ります。



斜めに差し込ま
れている




まっすぐ奥まで
差し込まれている


4

座面にパイプフレームを取付けます。


- ① パイプフレームからカバーを取外します。



- ② パイプフレームを座面ブラケットに差し込み、ノブボルトAで固定します。




- ③ パイプフレームにカバーを取付けます。



5

パイプフレームに背もたれを取付けます。

背もたれをパイプフレームに差し込み、ノブボルトB固定します。




6

座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んで完成です。

最後に

※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。




- ※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。
- ※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
- ※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。

各部の調節方法


下から見た図

下から見て、ツマミを時計回りに回すとロックが固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。



▲ 注意 ▲

レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。
正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面ブラケットを差し込み直してください。



チェアの品質表示

外形寸法：幅580×奥行580×高さ770～960mm（座面高さ440～570mm）
構造部材：座部/ウレタンフォーム、ポリプロピレン
背もたれ部/ウレタンフォーム、ポリプロピレン 脚部/ナイロン
キャスター部/ナイロン 張り材：ポリエステル クッション材：ウレタンフォーム

▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる恐れがありますので必ず守ってください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

1808

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN TAIWAN

<http://www.orange-book.com/>